
PRZEDMIARY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu.
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
NAZWA INWESTYCJI:	Utwardzenie nawierzchni na terenie Gminy Andrespol
ADRES INWESTYCJI:	ul. Myśliwska
NAZWA INWESTORA:	Gmina Andrespol
ADRES INWESTORA:	95 - 020 Andrespol ul. Rokicińska 126

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

inż. Szymon Tarka

DATA OPRACOWANIA:

Wrzesień 2018

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Ogólna charakterystyka obiektu	3
Tabela elementów scalonych	4
Przedmiar	5
1 Myśliwska	5
Kosztorys inwestorski uproszczony	6
1 Myśliwska	6
Podsumowanie	6
Zestawienie robocizny	7
Zestawienie materiałów	7
Zestawienie sprzętu	7
Zestawienie pozycji kosztorysu	8

Charakterystyka ogólna obiektu:

Kosztorys niniejszy obejmuje remont nawierzchni w ul. Myśliwskiej.

Całość inwestycji stanowią dwa odcinki o wymiarach:

Odcinek 1: Długość: 56m; szer. warstwy ścieralnej 3,2 m,

Odcinek 2: Długość: 260m, szer. warstwy ścieralnej: 3 m,

Nawierzchnie:

Do wykonania drogi planowane jest wykorzystanie istniejącej nawierzchni.

Na istniejącą nawierzchnię planuje się ułożenie nawierzchni bitumicznych w postaci jednej warstwy: ścieralnej - grubość po zagęszczeniu 4 cm.

Utwardzenie nawierzchni na terenie Gminy Andrespol

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Myśliwska									
	Kosztorys netto									
	VAT 23%									
	Kosztorys brutto									

Słownie:

Utwardzenie nawierzchni na terenie Gminy Andrespol

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa ulic na terenie Gminy Andrespol					
1		Myśliwska			
1.1		Roboty przygotowawcze CPV: 45100000-8			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		56 / 1000	km	0,056	
		260 / 1000	km	0,260	
				RAZEM	0,316
2 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. Przyjęto wykorzystanie istniejącej podbudowy po oczyszczeniu i wyprofilowaniu przekroju (z nadaniem żądanych spadków) wraz z zagęszczeniem podbudowy.	m ²		
		56 * 3,2	m ²	179,200	
		260 * 3	m ²	780,000	
				RAZEM	959,200
1.2		Wykonanie nawierzchni CPV: 45200000-9			
3 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		poz.4	m ²	959,200	
				RAZEM	959,200
4 d.1.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		56 * 3,2	m ²	179,200	
		260 * 3	m ²	780,000	
				RAZEM	959,200

Utwardzenie nawierzchni na terenie Gminy Andrespol
Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Przebudowa ulic na terenie Gminy Andrespol						
1		Myśliwska				
1.1		Roboty przygotowawcze CPV: 45100000-8				
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,316		
2 d.1.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. Przyjęto wykorzystanie istniejącej podbudowy po oczyszczeniu i wyprofilowaniu przekroju (z nadaniem żądanych spadków) wraz z zagęszczeniem podbudowy.	m2	959,200		
Razem dział:			Roboty przygotowawcze CPV: 45100000-8			
1.2		Wykonanie nawierzchni CPV: 45200000-9				
3 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	959,200		
4 d.1.2	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	959,200		
Razem dział:			Wykonanie nawierzchni CPV: 45200000-9			
Razem dział:			Myśliwska			
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Przebudowa ulic na terenie Gminy Andrespol

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie				
Koszty zakupu [Kz] 1%				
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] 45% (R+S)				
RAZEM				
Zysk [Z] 5% (R+S+Kp(R+S))				
RAZEM				
VAT 23% (R+M+S+Kp(R+S)+Z (R+S))				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

Utwardzenie nawierzchni na terenie Gminy Andrespol

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	87,4766		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	olej napędowy	dm3	13,8125	0,0000	13,8125		
2	asfalt drogowy D200	t	0,4892	0,0000	0,4892		
3	mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknięta	t	97,8384	0,0000	97,8384		
4	woda	m3	4,7960	0,0000	4,7960		
5	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m3	0,0329	0,0000	0,0329		
6	materiały pomocnicze	zł		0,0000	3,4915		
RAZEM							

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	3,7409		
2	walec statyczny samojezdny	m-g	4,1246		
3	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	7,2899		
4	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	7,2899		
5	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM	m-g	11,7022		
6	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	2,3700		
7	skraplarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dm3	m-g	11,7022		
8	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	7,2899		
RAZEM					

Słownie:

Utwardzenie nawierzchni na terenie Gminy Andrespol
Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Obmiar
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,316
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV. Przyjęto wykorzystanie istniejącej podbudowy po oczyszczeniu i wyprofilowaniu przekroju (z nadaniem żądanych spadków) wraz z zagęszczeniem podbudowy.	m2	959,200
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	poz.4 = 959,200
4	KNR 2-31 0310-05 0310- 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	959,200